

ST-215

Description : travaux de réfection pluvial du secteur de la rue de l'Érablière

ITEM	DESCRIPTION	ESTIMÉ
A COÛT DES TRAVAUX		
	1 - Travaux d'approximativement 310 m d'égout pluvial de 750 mm de diamètre incluant la reconstruction de rue. (rues Orléans, des Prés et Roland-Durand)	750 000\$
	2 - Travaux d'approximativement 400 m d'égout pluvial de 600 mm de diamètre incluant la reconstruction de rue. (rue de l'Érablière)	950 000\$
	3- Reconstruction de la rue des Sorbiers et profilage de fossés.(100m)	100 000\$
	2 - Travaux de mise en place de noue végétalisée (800m)	920 000\$
	SOUS-TOTAL - COÛTS DES TRAVAUX :	2 720 000\$
B FRAIS INCIDENTS		
1	Montant pour les travaux imprévus	9% 250 000 \$
2	Honoraires professionnels (surveillance,etc.)	5% 148 000 \$
3	Taxes nettes	5% 156 000 \$
4	Frais d'émission et de financement	1% 32 000 \$
	SOUS-TOTAL - FRAIS INCIDENTS	586 000,00 \$
	TOTAL DES DÉPENSES (A + B)	3 306 000,00 \$
	MONTANT À FINANCER	3 306 000,00 \$



Patrick O'Connor, ing.
Le chef de service infrastructures
Direction - Planification et développement durable
2020-12-02